

**COMUNE DI ACI CASTELLO**  
Area Metropolitana di Catania


pag. 1

**COMPUTO METRICO**


**OGGETTO:** PROGETTO PER L'INTERVENTO PER L'ELIMINAZIONE DELLO  
SVERSAMENTO ACQUE SULLA SEDE STRADALE DI VIA TIMPAROSA

**COMMITTENTE:** Comune di Aci castello

Data, 27/01/2017





**IL TECNICO**  
IL TECNICO COMUNALE  
*Giuseppe Rosolino Grassano*



IL DIRIGENTE LA 5<sup>MA</sup> ARBA  
Arch. Filippo Finocchiaro

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 1.1.7.1	Scavo a sezione obbligata eseguito sulle sedi stradali esistenti , nell'ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di m. 2,00... in terreni costituiti da limi e argille, sabbie ecc. Scavo per collocazione tubazione	0,80	125,00	0,400	0,620	24,80		
	SOMMANO mc.					24,80	10,33	256,18
2 1.1.7.4	Scavo a sezione obbligata eseguito sulle sedi stradali esistenti, nell'ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di m. 2,00.....in rocce lapidee con resistenza allo schiacciamento oltre 20N/mm2 e finop a 40N/mm2ec...	0,20	125,00	0,400	0,620	6,20		
	SOMMANO mc.					6,20	48,40	300,08
3 1.2.2	Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui al precedente artt. 1.1.7 e 1.1.8 , per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo dei cavi ed il carico su automezzo, compreso il trasporto nell'ambito di cantiere materiale dello scavo		125,00	0,400	0,620	31,00		
	SOMMANO mc.					31,00	48,40	1'500,40
4 1.2.4.2	Trasporto di materie provenienti dagli scavi, demolizioni , a rifiuto alle pubbliche discariche ecc...							
	Parziale m3/km					0,00		
	materiale di scavo	5,00	125,00	0,400	0,620	155,00		
	Parziale m3/km					155,00		
	SOMMANO m3/km					155,00	0,63	97,65
5 1.4.4	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore e.. Per tracciamento scavo	2,00	125,00			250,00		
	SOMMANO ml					250,00	3,78	945,00
6 6.1.2.2	Fondazione stradale eseguito con misto granulometrico ecc.... Per sopra tubo		1,25	0,400	0,150	0,08		
	SOMMANO mc.					0,08	32,80	2,62
7 3.1.1.2	Conglomerato cementizio per strutture non armate o leggermente armate ...per opere in fondazione platea sopra tubo		125,00	0,400	0,080	4,00		
	SOMMANO mc.					4,00	124,00	496,00
8 6.4.2.3	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale conforme alle norme UNI EN 124							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							3'597,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							3'597,93
	ecc.... Pozzetti ispezione	4,00			56,000	224,00		
	SOMMANO kg					224,00	3,62	810,88
9 18.1.3.1	Formazione di pozzetto per marciapiedi i in conglomerato cementizio a prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione non inferiore a Rck 20N/mm2 ecc lungo il tratto di intervento					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	123,30	493,20
10 13.3.12.1	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione per scarichi in polietilene struttura ad alta densità a doppia parete interna liscia ed esterna corrugata ...D esteno di 160 mm. d interno 139mm lungo il cavo		125,00			125,00		
	SOMMANO ml.					125,00	16,20	2'025,00
11 13.8	Formazione di letto di posa , rinfianco e ricropimento tubazione di qualsiasi genere e diametro con materiale arido ecc. per rinfianco tubazione a detrarre vuoto tubo 0.8*0.8*3.14= 0.020		125,00 -125,00	0,400 0,020	0,360	18,00 -2,50		
	Sommano positivi mc. Sommano negativi mc.					18,00 -2,50		
	SOMMANO mc.					15,50	22,30	345,65
12 6.1.5.1	Conglomerato bituminoso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano ecc. Per pavimentazione sopra intervento	3,00	125,00	0,400		150,00		
	SOMMANO mq/cm.					150,00	1,90	285,00
13 23.1.3.1	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densitàHDPE vari colori a maglia ovoidale fornita e posa in opera di altezza non inferiore am. 1.20 ecc a protezione degli scavi *(par.ug.=1/3)	0,33	125,00		1,200	49,50		
	SOMMANO mq.					49,50	10,10	499,95
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							8'057,61
	<b>TOTALE euro</b>							8'057,61
	Data, 27/01/2017   <b>Il Tecnico</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							



DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</b>	
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura	8'057,61
A corpo	
In economia	
Sommano	8'057,61
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	
A misura	499,95
A corpo	
In economia	
Sommano	499,95
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	300,00
c2) Oneri di conferimento a discarica: mc 31,00xKg. 1.800 = Kg. 55.800x€. 0.005 = €.279,00	300,00
c3) I.V.A. su oneri 10%	30,00
c4) Imprevisti	400,00
c5) IVA sui lavori	1'772,67
C6) somme per sottoservizi	300,00
Sommano	2'802,67
<b>TOTALE</b>	<b>10'860,28</b>

